

全区中小河道整治取得重要进展

水清岸绿 和谐宜居

■记者 周琳 张蓓 文/摄

今年初，杨浦启动中小河道综合整治工程以来，取得明显整治成果。目前，全区中小河道整治攻坚战取得重要进展，已有多条河道重现“水清岸绿”的美景。

创新“河长制”推进治理“到点到人”

河湖管理保护是一项复杂的系统工程，涉及上下游、左右岸、不同行政区域和行业。“河长制”的核心，是建立健全以党政领导负责制为核心的责任体系。2016年11月，本区贯彻落实中央、上海市关于“全面推进河长制”的部署要求，建立健全由区委书记、区长任总河长，街、镇主要负责人任二级河长的组织体系，对辖区内所有河道水域实行河长制管理。

今年2月，杨浦正式印发《杨浦区全面推行河长制实施方案》，对外公布全区“区—街镇二级河长体系”，明确责任人名单，接受社会各界监督。

2月6日，杨浦区第一总河长、区委书记李跃旗带队，先后视察黄浦江杨浦段、虬江河杨浦段、复兴岛运河，要求各部门、街道（镇）紧紧围绕中小河道综合整治工作目标，对照任务清单，抢抓机遇，注重水岸联动，加强联合执法，确保杨浦中小河道综合整治工作落到实处。

3月3日，区总河长、区委副书记、区长谢坚钢带队，前往松花江路双阳北路、中山北二路政修路，实地踏勘东走马塘、箱涵段疏浚工程现场，要求加强水岸联动、条块联动、市区联动、河河联动、街街联动、工作联动，落实责任和长效机制，探索常态长效管理办法。

4月28日上午，“河长制”实施后的首个军地合作项目——小吉浦河东岸滨河开放空间环境工程提升拉开序幕。小吉浦河南起逸仙路，北至南四塘，长度6.39公里，是杨浦、宝山两区的界河。小吉浦北段东岸系部队建设地块，由解放军上海江湾老干部建房局负责建设。今年，本区在积极与宝山区联手推进小吉浦水质改善工程同时，主动与解放军上海江湾老干部建房局对接，在市水务局指导下，实现军地融合、市区联动、携手治水，拉开小吉浦河东岸公共开放空间环境提升序幕。随着各方融合联动推进，昔日黑臭的小吉浦东岸，将新建约一万平方米的公共绿地。

区有关部门负责人表示，对照“生态文明城区、宜居城市”相关标准，杨浦计划在今年年底实现全区河道消除黑臭，为完成“2020年基本消除丧失使用功能的水体（劣于Ⅴ类）”目标打好基础。同时，按照“清、通、亲、绿、寓”的要求，加强区域水环境综合治理，全面提升河道周边环境，努力为广大群众营造清洁美丽的生活环境。

多条河道甩掉“臭河浜”帽子

中小河道综合整治工程是杨浦区



政府年初确定的“双十”项目中的“十大竣工”项目之一，计划当年开工、当年竣工。

杨浦区共有18条河道。其中杨树浦港—虬江水系综合整治工程包括杨树浦港、虬江、东走马塘、钱家浜（黄浦江—新江湾城泵站段）以及箱涵段（国定路—密云路）等四条河道。工程内容包括河道疏浚工程、绿化工程、水生态治理与拦污栅改造工程等，由于多年的沉积，河道中堆积了大量的淤泥和垃圾。截至6月底，各项整治工作均已完成。其中，箱涵疏浚段共疏浚2120米；东走马塘河道疏浚累计疏浚4750米；虬江河道疏浚累计疏浚5850米；杨树浦港河道累计疏浚4460米。

杨树浦港—虬江水系综合整治工程推进中，复旦大学校园内地下箱涵疏浚项目由于箱涵建设年代久，已使用了近30年，老化十分严重。加之黄浦江潮水日积月累的堆积、沿线泵站排污管输入及沿线居民区生活垃圾倾倒，过水断面比原先缩小了1/3，封闭的箱涵也令疏浚施工面临挑战。

为此，工程队提前半个多月在箱涵密云路、国定路两端洞口外侧各修筑了一道临时围堰，同时在密云路临时围堰外侧约200米处再修筑一条70米的围堰，两条围堰之间作为临时的淤泥堆放沉淀池。施工前，根据箱涵走向，全线每隔150—200米开设通风换气工作孔，孔口处设置安全围护设施；施工时，将箱涵内的水抽干，以水力冲挖机械和配备了防毒面具、救生衣等全套装备的清淤工人，从密云路向国定路方向，稳步推进疏浚工作。同时，施工方配足人力抢时间，分四个班组24小时不间断轮流作业，抢抓晴好天气加班加点施工，在汛期来临前

顺利完成施工。

杨树浦港—虬江水系综合整治工程施工长度17.7公里，经测算累计淤泥约有26500立方米。松花江路双阳路路口的东走马塘河道清淤工作中，施工方在疏浚前摸清河道内残留的块石、残桩、沉没的破船等障碍物基本情况，用清障抓斗船配合潜水员进行了全面清除。施工时，采用水上抓斗式挖泥船和驳运船开足马力清淤。期间，在加快施工进度同时加强自测，不定期以吊锤式测位仪自行检测清淤情况；工程结束后，监理公司和第三方公司进行复测，对清淤情况跟踪监督。

中小河道疏浚工程完工后，相关部门持续推进河道管理综合提升，实施泵闸引清调水、水面增设生态浮岛、栽种水生植物、曝气复氧装置等，确保标本兼治。

拆除违建改造泵站 切断污染“源头”

围绕市委、市政府“到2017年底，全市中小河道基本消除黑臭，水域面积只增不减、水质有效提升”目标，杨浦在规范管理大小小排污口基础上，重点整治河道沿线79处、总面积30330平方米的违章建筑，于一季度全部完成沿河违建拆除任务。

区市政水务中心对沿河93处排污口进行摸排，全面封堵违法排污口，并联合各相关街道（镇）对黑臭河道两岸各1公里范围内影响河道水质的违法建设实施专项整治，对已认定的河道“三违一堵”，做到“应拆尽拆，应管尽管”，并因河制宜建设生态护岸。

3月1日，大桥街道管理办牵头，会同大桥城管中队、市场监督管理所、大桥派出所、海桥保洁分公司及申新村、方子桥居委干部和志愿者等近60

余人组成的生态环境综合治理小组，对街道河道整治核心区域——黄兴路西北区块杨树浦港沿岸的严家桥东端南北两侧“脏、乱、差”区域违法建筑、违法经营、违法排污、违法居住现象，开展为期一周的联合集中综合整治，累计拆除河畔违法搭建面积约750平方米，清运垃圾40车约300吨。

定海路街道共青路435号地块紧贴复兴岛运河河岸，是“三合一”场所，被列入2017年杨浦区生态环境综合治理重点推进治理区域。3月16日，伴随着挖掘机作业的轰鸣声，街道对这一区域内沿复兴岛运河东侧的6幢“员工宿舍”违法搭建房屋进行了集中整治，拆除临时搭建的板房以及老旧建筑面积达2200平方米，清退违法居住人员近百户。随后，拆违工作沿着河岸向外推动，逐步将办公楼、简易的仓储空间和作坊空间拆除，“水岸联动”整治工作稳步推进。

面积超万平方米的东走马塘北岸政本路至四平路沿线“脏、乱、差”区域，涉及无证建筑、违法经营、违法居住等百余户外来租客，以及快递、汽车维修等10多家企业。该地块是杨浦区河道综合整治工作中面积最大的一块区域。3月23日，五角场街道河道综合整治工作小组累计拆除河道6米内无证建筑约12000平方米。

五角场镇辖区内水系密集，其中虬江、东走马塘、嫩江河均被列入杨浦区中小河道整治目标。经过排摸调查，五角场镇辖区内共计发现中小河道两岸违法建筑114处，面积约为8000平方米，部分违法建筑直接搭在了防汛墙上。其中位于虬江河周边的长海医院、中原路28弄、中原路32弄等处的沿河违建，均为部队单位临时用房。五角场镇主要负责人带领相关

工作人员，多次前往第二军医大学和长海医院，就中小河道治理工作召开现场沟通协调会，并一同实地踏勘，详细了解区域内存在的问题。在相关部队单位的支持与配合下，成立军地河道整治工作组，由镇政府和部队相关领导负责。部队单位积极清理“违建”房内人员，清退屋内物品，五角场镇政府协助拆违，共计拆除了约450平方米的违法建筑，整治工作顺利完成。

在推进沿河违法建筑整治同时，区建管委加强沿河泵站的调查摸排。调查显示，在杨浦区范围内，市排水公司管辖的市政防汛泵站共26座，涉及河道7条，其中列属杨浦中小河道整治的共有东走马塘、虬江和小吉浦3条河道，及佳木斯、双阳、大武川等相关泵站10座。目前，除佳木斯泵站停运待报废外，其余9座泵站都已实施或即将实施调度优化、工程性改造以及技术改造等措施，从而实现“早天不放江，雨天多截流”的工作目标，最终平衡好河道“水安全”和“水环境”之间的关系。

据悉，杨浦区域泵站的“不间断截流、错时错峰、慢退快进”等调度优化，已根据“一站一方案”实施，取得一定的环保成果。工程性改造项目中，国和泵站的回龙水设施改造工程已于今年5月竣工，试车放江对虬江河道造成污染的现象将从此消失；大武川雨水泵站周边绿地初雨调蓄池建设已排上计划，建成后可以大幅减轻小吉浦的污染程度。

同时，本区还通过实施泵站技术改造项目，确保重点区域管网畅通，减轻河道疏浚压力。截至目前，双阳、大武川、国顺东、嫩江4座泵站已更换了流量更大的截流泵机，提高污水截流能力，为多截流污水创造客观条件。四平、国和、五角场3座泵站则增设了泵机变频装置，提升雨季进总管的输送量。通过调整长白泵站泵前截闸门、堰门的运行方式，进一步降低截流水位，挖掘泵前截空间。此外，为国和、五角场2座泵站加装或改造了除臭装置，进一步强化泵站运行安全，提高服务质量。

为进一步减少河道污水排放，更科学地优化源头管理，区建管委还加快推进分流制排水系统雨污混接改造项目。目前，大武川、国权分流制排水系统98个雨污混接点混接改造正在施工中，预计7月底基本完成；民星、二军大、嫩江、控江、营口、长白六个分流制排水系统市政雨污混接调查工作正在进行，共涉及雨水检查井1842个、污水检查井1157个，道路雨水口3663个，计划年内完成改造任务。此外，根据市政雨污混接调查结果，对相关市政雨污混接点对应单位、小区内部同步开展改造工作，单位按照全区统一时点要求限期整改，小区由房管局牵头，物业公司配合同步推进。目前，大武川、国权北排水系统涉及的46个小区调查已基本结束，正在逐步落实改造工作。

